


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------|----------------|
| 1 | ชื่อโครงการ | : ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และบริการ | | |
| | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | งานพัสดุ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | | |
| 2 | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 500,000.00 | บาท | |
| 3 | ลักษณะงาน | โดยสังเขป โดยมีภารกิจก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ | | |
| | | 1 งานปรับพื้นที่เทศบาลนครศรีนครินทร์ | | |
| | | 2 งานวางท่อระบายน้ำ คสล/บ่อพัก คสล. | | |
| | | 3 งานระบบไฟฟ้า | | |
| 4 | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ | เป็นเงิน | 530,000.00 บาท |
| 5 | บัญชีประมาณการราคากลาง | | | |
| | 5.1 แบบ ปร4 จำนวน 2 แผ่น | | | |
| | 5.2 แบบ ปร5ก จำนวน 1 แผ่น | | | |
| | 5.3 แบบ ปร6 จำนวน 1 แผ่น | | | |
| 6 | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| | 6.1 ผศ. สิบพงษ์ หงษ์ภักดี | ประธานกรรมการ | | |
| | 6.2 นายภาณุภูมิ โทนหงสา | กรรมการ | | |
| | 6.3 นายอนล มิ่งขวัญ | กรรมการ | | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร			
โครงการ	: ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และบริการ		
สถานที่ก่อสร้าง	: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	29 มีนาคม 2566	


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	531,190.56	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	531,190.56	
	ราคากลาง	530,000.00	
	ราคากลาง (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		




(ผศ. สิบพงษ์ หงษ์ภักดี)

ประธานกรรมการ



(นายอนต มิ่งขวัญ)

กรรมการ



(นายภาคภูมิ โทนหงสา)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ บริกรงาน และราคาโครงการ : ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และบริการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานปรับพื้นที่/ถมทราย/เทพื้น/ลาน คสล./วางท่อ/บ่อพัก คสล.								
	งานบดอัดย้ายดินไม่/ไม่ระดับไม่/ใช้งานสวนฯ	เหมา	1.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	งานปรับระดับดินก่อนเท คสล.	ตร.ม.	400.00	-	-	25.00	10,000.00	10,000.00	
	ถมทรายบดอัดแน่น	ลบ.ม.	80.00	302.00	24,160.00	91.00	7,280.00	31,440.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงระบอบทึบ 280 ksc ทรงลูกบาศก์ ที่อายุ 28 วัน	ลบ.ม.	70.00	2,144.86	150,140.20	306.00	21,420.00	171,560.20	
	งานตะแกรงเหล็กลวด 4 มม. @ 20#	ตร.ม.	70.00	21.00	1,470.00	5.00	350.00	1,820.00	
	งานสกัดบ่อพักเดิม/เสริมขอบ/ใส่บ่อพัก คสล. MO	บ่อ	3.00	1,500.00	4,500.00	500.00	1,500.00	6,000.00	
	งานรับ/ปูทับ/ บดอัด/ถมดิน เดิม เบ็ดเสร็จเพื่อวางท่อ Ø 0.60 ม./ก่อสร้างบ่อพัก MH2	เมตร	34.00			500.00	17,000.00	17,000.00	
	งานวางท่อ คสล. Ø 0.30 ม./คอนกรีตรองท่อ	พอน	48.00	450.00	21,600.00	80.00	3,840.00	25,440.00	
	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม./คอนกรีตรองท่อ	พอน	32.00	800.00	25,600.00	120.00	3,840.00	29,440.00	
	ก่อสร้างบ่อพัก คสล. M1 (0.70x0.70)/พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบ	บ่อ	4.00	4,000.00	16,000.00	500.00	2,000.00	18,000.00	
	ก่อสร้างบ่อพัก คสล. MH2 (1.00x1.00)/พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบ	บ่อ	3.00	6,000.00	18,000.00	500.00	1,500.00	19,500.00	
	ก่อสร้างบ่อพักบดอัด/เสริมเดิมและมิเตอร์/ท่อหน้าดิน/หลังห้องน้ำ/ที่ระดับ คสล. ใหม่ +0.35 ม.	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	ยกระดับเสาไฟสนามหญ้า/เดิมขึ้นที่ระดับ คสล. ใหม่ +0.35 ม. พร้อมอุปกรณ์	จุด	4.00	1,000.00	4,000.00	500.00	2,000.00	6,000.00	
	แนว V1/V2/V3/V4 ชุดลดกคลงระบายน้ำ	เมตร	184.00	100.00	18,400.00	50.00	9,200.00	27,600.00	
	อื่น ๆ								
	รวมเงินงานปรับพื้นที่/ถมทราย/เทพื้น/ลาน คสล./วางท่อ/บ่อพัก คสล.				286,870.20			82,930.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	งานระบบไฟฟ้าสำหรับตู้ ATM								
	สาย CV 2x4 sq.mm	เมตร	80	75.00	6,000.00	25.00	2,000.00	8,000.00	
	ท่อ HDPE 25 mm	เมตร	80	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	4,000.00	
	ตู้เหล็กกันน้ำเบอร์ 2	ใบ	1	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	งานชุดและกรมกลึง ลึก 50 เซนติเมตร เทคอนกรีตทับ	เมตร	30	120.00	3,600.00	60.00	1,800.00	5,400.00	
	คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.5 เมตร	พอน	1	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00	
	อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น นีต แคลมป์ ข้อต่อ ฯลฯ	ชุด	1	600.00	600.00	180.00	180.00	780.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	รวมเงินงานระบบไฟฟ้าสำหรับตู้ ATM				14,000.00			6,480.00	
	งานระบบไฟฟ้าตาม								

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	สาย CV 1x25 sq.mm	เมตร	50.00	150.00	7,500.00	50.00	2,500.00	10,000.00	
	ตู้เหล็กกันน้ำขนาด 4	ตู้	1.00	2,200.00	2,200.00	400.00	400.00	2,600.00	
	เบรกเกอร์ 3P 100A	ชุด	1.00	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
	ปลั๊กบาร์ N G	ชุด	2.00	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
	ทราวด์ Rod 3 เมตร	แผง	1.00	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ รางปลา ตู้ต่อ ไม้ค้ำ ฯลฯ	ชุด	1.00	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
	อื่น ๆ								
	รวมเงินงานระบบไฟฟ้าลาน				12,900.00			16,700.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				133,500.00		93,210.00	406,980.20	