




แบบสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space			
โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space			
สถานที่ก่อสร้าง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F			
แบบ ปร.4 และ ปร.5 มีจำนวน 9 แผ่น คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566			
หน่วย:บาท			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานลงทุน	2,581,117.96	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือวัสดุจัดซื้อ	1,122,360.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,703,477.96	
	ราคากลาง	3,700,000.00	
ราคากลาง ( สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน )			


ราคาวัสดุก่อสร้าง กำหนดตามราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 หรือสืบราคาจากแหล่งผลิต  
 ราคาค่าแรง กำหนดตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ กรมบัญชีกลาง 3 มีนาคม 2566

  
 (.....)  
 ผศ.อุษณา พิวเพิ่มพูลศิริ  
 ประธานคณะกรรมการ

  
 (.....)  
 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์  
 กรรมการ

  
 (.....)  
 ผศ.ทวนธน์ บุญลือ  
 กรรมการ

  
 (.....)  
 ผศ.ทวีศักดิ์ จิงวัฒนตระกูล  
 กรรมการ

  
 (.....)  
 นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง  
 กรรมการ

แบบสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space					
โครงการ		ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space			
สถานที่		: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	10 เมษายน 2566
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ห้อง Co-Working space	1,200,125.85			
2	ห้อง Meeting room	779,973.00			
	รวมเป็นเงิน	1,980,098.85	1.3035	2,581,117.96	
	ค่า FACTOR F	1.3035			
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง					

(.....)

ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ  
ประธานคณะกรรมการ

(.....)

ผศ.อุไรวรรณ ออกนิตย์  
กรรมการ

(.....)

ผศ.ทวนธน บุญลือ  
กรรมการ

(.....)

ผศ.ทวีศักดิ์ จีงวัฒนะตระกูล  
กรรมการ

(.....)

นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง  
กรรมการ


## แบบสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space


สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หน่วยบาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวนต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม	หมายเหตุ
<b>ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือวัสดุสิ่งซื้อ</b>					
<b>ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว</b>					
<b>ห้อง Co-working Space</b>					
	เก้าอี้สำนักงานหนังสี :	จำนวน 60 ตัว	800.00	3,360.00	51,360.00
	1. เก้าอี้ทำจากพลาสติก PP (Polypropylene) พร้อมพนักพิง				
	2. เบาะนั่งผลิตจาก PU				
	3. ขาเก้าอี้ทำจากไม้เนื้อแข็ง มีตัวรองกันสั่นไหล ประกอบด้วยน็อต				
	4. มีขนาดไม่น้อยกว่า 48 x 52 x 82 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) (+-2) เซนติเมตร				
<b>ห้อง Meeting room</b>					
	เก้าอี้ประชุม Auditorium (แบบใช้แขนและขาพร้อมกัน) :	จำนวน 238 ตัว	4,500.00	-	1,071,000.00
	1. ขนาดเก้าอี้กว้างไม่น้อยกว่า 600 ± (ระยะกึ่งกลาง) x ลึก 830 ± (รวมแผ่นเลคเชอร์) x สูง 980 เซนติเมตร ติดตั้งใช้แขนร่วมกัน				
	2. พนักพิงผลิตจาก PU (Polyurethane Form) ยึดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ด้านในเสริมด้วยไม้ยัดหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร เบาะคืนตัวเวลาไม่ได้ใช้งานและหุ้มด้วยหนังเทียม ปิดด้านหลังพลาสติก (PP) Polypropylene ยึดขึ้นรูป				
	3. ที่นั่งผลิตจาก PU (Polyurethane) ยึดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร สามารถคืนตัวเวลาไม่ได้ใช้งาน หุ้มด้วยหนังเทียมและวัสดุปิดได้ทั้งเปิดด้านหลังพลาสติก PP (Polypopylyne) ยึดขึ้นรูป				
	4. แผ่นเลคเชอร์ทำจากไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร x ลึกไม่น้อยกว่า 26 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ภายในเสริมด้วยไม้ยัดหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ทำสีเจลโคท ผิวเรียบมัน กลไกเป็นอุโมงค์มีเยื่อยึดขึ้นรูปไม่หลุดง่ายเวลาเปิด ใช้งาน สามารถหมุนและพับเก็บด้านข้างได้				
	5. โครงเหล็กด้านข้างเก้าอี้ทั้ง 2 ด้านทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร บิมขึ้นรูปขาเชื่อมเข้ากับเหล็กบีมลักษณะเป็นตัว C เชื่อมเข้าด้วยกันเป็นกล่องตามรูปแบบ ขาเก้าอี้เป็นหลักบีมขนาดฐานขาเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 8 x 35 เซนติเมตรและเสากว้างไม่น้อยกว่า 10 x 5 เซนติเมตร เพื่อความแข็งแรง ทำสีพ่น powder coating ปิดด้านข้างด้วยแผ่นไม้ MDF ด้วยวัสดุปิดผิวหนังเทียมหรือผ้าตามรูปแบบที่กำหนด				
	6. ที่หัวแขนทำจากไม้เนื้อแข็งทำสีธรรมชาติ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร				
	7. ติดตั้งเป็นแถวแบบยึดพื้นโดยใช้แขนและขาพร้อมกัน ยึดติดกับพื้นด้วยทุก มีพลาสติกแข็งสำหรับปิดหัวน็อต				
	**ทั้งนี้ สีของที่นั่ง พนักพิง และแผ่นเลคเชอร์ กำหนดตามความต้องการในภายหลัง				
ราคารวม				1,122,360.00	
รวมราคา				1,122,360.00	

  
 (.....)  
 ผศ.อุชณา พัวเพิ่มพูลศิริ  
 ประธานคณะกรรมการ

  
 (.....)  
 ผศ.อุไรวรรณ ออกนิตย์  
 กรรมการ

  
 (.....)  
 ผศ.ทวนธน บุญลือ  
 กรรมการ

  
 (.....)  
 ผศ.ทวีศักดิ์ จิ่งวัฒนตระกูล  
 กรรมการ

  
 (.....)  
 นายพุทธิพันธุ์ บุญเรือง  
 กรรมการ

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
<b>ห้อง Co-Working space</b>									
1	งานรื้อถอน								
	- ผ้าเพดาน เดิม	200.50	ตร.ม.	-	-	25.00	5,012.50	5,012.50	
	- กระจเบื้องเดิม ทำความสะอาดผิว	200.50	ตร.ม.	-	-	50.00	10,025.00	10,025.00	
	- ผนังเดิม ทำความสะอาดผิว	38.28	ตร.ม.	-	-	20.00	765.60	765.60	
					-		15,803.10	15,803.10	
2	งานพื้น								
	พื้นห้อง Co-Working space						-		
	- ไม้ วิวาบอร์ด หนา 24 มม.	161.00	ตร.ม.	467.00	75,187.00	140.10	22,556.10	97,743.10	
	- ปิดผิวด้วยกระเบื้องยางแบบม้วน	161.00	ตร.ม.	550.00	88,550.00	100.00	16,100.00	104,650.00	
	- ลูกตั้งชั้นบันไดไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวด้วยกระเบื้องยางแบบม้วน	22.95	ตร.ม.	236.00	5,416.20	70.80	1,624.86	7,041.06	
	- ปิดผิวด้วยกระเบื้องยางแบบม้วน	22.95	ตร.ม.	550.00	12,622.50	100.00	2,295.00	14,917.50	
	- โครงสร้างพื้น เหล็กแป๊บกลวง 2"x4" หนา 2.3 mm.	51.80	ท่อน	987.00	51,126.60	-	-	51,126.60	
	- เสาค้ำเหล็กกลวง เหล็กแป๊บกลวง 4"x4" หนา 2.3 mm.	10.50	ท่อน	1,268.00	13,314.00	-	-	13,314.00	
	- โครงเหล็กกลวง เหล็กแป๊บกลวง 2"x2" หนา 2.3 mm.	3.23	ท่อน	615.00	1,983.38	-	-	1,983.38	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก 30% ของราคาเหล็ก	1.00	งาน	-	-	19,927.19	19,927.19	19,927.19	
	- คิวยางปิดจุมกบันได	51.00	ม.	55.00	2,805.00	15.00	765.00	3,570.00	
					251,004.68		63,268.15	314,272.83	

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
3	งานผนัง								
	- ผนังเดิมทาสีขาว	38.28	ตร.ม.	4.00	153.12	30.00	1,148.40	1,301.52	
	ผนังตกแต่ง ผนังโครงเคร่าไม้								
	- แผ่นไม้อัด MDF หนา 25 มม.2 แผ่นประกบกัน ปิดผิวด้วยลามิเนต	33.47	ตร.ม.	2,750.00	92,042.50	825.00	27,612.75	119,655.25	
	- ชูมโค้งโครง ไม้ประสาน ปิดด้วย MDF ปิดผิวด้วยลามิเนต ลายไม้ ลวดลายตามแบบ	8.00	ชุด	3,200.00	25,600.00	960.00	7,680.00	33,280.00	
	- แผ่นไม้อัด MDF หนา 25 มม.2 แผ่นประกบกัน ปิดผิวด้วยลามิเนต	8.00	ชุด	1,250.00	10,000.00	375.00	3,000.00	13,000.00	
	- ระแนงไม้เทียม ขนาด 2"x2" @0.10 ม. ลายไม้ ลวดลายตามแบบ	160.00	ม.	320.00	51,200.00	96.00	15,360.00	66,560.00	
	- ผนังกระจกทางเดิน D1 ผนังกระจกเฟรมอลูมิเนียมลายไม้	46.17	ตร.ม.	2,200.00	101,574.00	-	-	101,574.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า "CO-WORKING SPACE" สีขาว ตามแบบรูป	2.00	จุด	400.00	800.00	-	-	800.00	
	งานตกแต่งผนัง								
	- ตัวอักษร สีดำ เขียนคำว่า "PHARMACY" สูง 28 ซม. ฟันสีระบุนภายหลัง	6.46	ตร.ฟ.	300.00	1,937.50	-	-	1,937.50	
	- ตัวอักษร สีดำ เขียนคำว่า "UBONRATCHATHANI UNIVERSITY" สูง 10 ซม. ฟันสีระบุนภายหลัง	3.23	ตร.ฟ.	300.00	968.75	-	-	968.75	
					284,275.87		54,801.15	339,077.02	

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
4	งานฝ้าเพดาน								
	- CL-1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด	285.00	ตร.ม.	240.00	68,400.00	75.00	21,375.00	89,775.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	285.00	ตร.ม.	40.00	11,400.00	30.00	8,550.00	19,950.00	
					79,800.00		29,925.00	109,725.00	
5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- D1 (ชุดหน้าต่างและประตู่)	7.86	ตร.ม.	2,200.00	17,292.00	-	-	17,292.00	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อน (รวม 5 ชุด)	24.00	ตร.ม.	2,200.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า "CO-WORKING SPACE" สีขาว ตามแบบรูป	2.00	จุด	400.00	800.00	-	-	800.00	
					70,892.00		-	70,892.00	
6	งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- โคมดาวน์ไลท์หน้ากลม 6 นิ้ว	64.00	ดวง	280.00	17,920.00	115.00	7,360.00	25,280.00	
	- ไฟทึบ LED สี warm light ฝ้าเพดาน	42.00	ม	175.00	7,350.00	55.00	2,310.00	9,660.00	
	- ไฟ LED Strip สี warm light ผนังตกแต่งซุ้มโค้ง 8 ซุ้ม	12.00	ม.	175.00	2,100.00	55.00	660.00	2,760.00	
	- ไฟ LED สี warm light ที่นั่งชั้นบันได	42.00	ม.	175.00	7,350.00	55.00	2,310.00	9,660.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าย้อย (LOAD PANAL) ชั้นล่างพร้อม Breaker ตัดไฟ	1.00	ชุด	5,580.00	5,580.00	1,200.00	1,200.00	6,780.00	
	- สายไฟโคมส่องสว่าง 2x1.5 THW in 1/2" เดินท่อPVC ฝังผนัง /เดินบนฝ้า	2.00	ม้วน	1,100.00	2,200.00	500.00	1,000.00	3,200.00	
	- เต้าเสียบคู่ติดสูง 0.50 ซม. , 1.10ม.จากพื้นห้องพร้อมช่องเสียบสายดิน	31.00	ชุด	275.00	8,525.00	90.00	2,790.00	11,315.00	
	- สวิตช์ไฟ เปิด-ปิด 2 ทาง ติดสูง 1.10 ม. จากพื้นห้อง	7.00	ชุด	225.00	1,575.00	115.00	805.00	2,380.00	
	- ท่อPVC พร้อมข้อต่อ+อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	1,320.00	1,320.00	396.00	396.00	1,716.00	
					53,920.00		18,831.00	72,751.00	

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
7	งานระบบป้องกันปลวก								
	งานระบบป้องกันปลวก	194.47	ตร.ม.	70.00	13,612.90	-	-	13,612.90	
					13,612.90		-	13,612.90	
8	ระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition) แอร์อินเวอร์เตอร์ (Air INVERTER) - ติดผนัง (Wall Type) ขนาด 30,000 BTU - ประหยัดไฟเบอร์ 5 - ฟอกอากาศ PM-2.5 - รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี	6	ชุด	43,000.00	258,000.00	-	-	258,000.00	
	พัดลมโคมจรติดผนังขนาด 18 นิ้ว								
	- ชนิดแขวนผนัง - ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 18 นิ้ว - ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน - ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ - ปรับสายซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับสายได้ตามต้องการ - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติ (Ball Bearing) - เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเทอร์มิฟิวส์ (Thermal Fuse) ตัดไฟอัตโนมัติ - ผลิตกันชนลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5	4	ชุด	1,498.00	5,992.00	-	-	5,992.00	
					263,992.00		-	263,992.00	
	รวมเงินห้อง Co-Working space				1,017,497.45		182,628.40	1,200,125.85	



รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
<b>ห้อง Meeting room</b>									
1	งานรีดถอน								
	ฝ้าเพดานเดิม	550.00	ตร.ม.	-	-	25.00	13,750.00	13,750.00	
	พื้นเดิม	550.00	ตร.ม.	-	-	50.00	27,500.00	27,500.00	
	ผนังเดิม ทำความสะอาดผิว	210.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,200.00	4,200.00	
					-		45,450.00	45,450.00	
2	งานผนัง								
	ผนังผนังตกแต่งซ่อนไฟ								
	- ไม้ MDF หนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต สีขาว	46.17	ตร.ม.	2,850.00	131,584.50	-	-	131,584.50	
	- โครงคร่าไม้ ขนาด 2x2 นิ้ว								
	- ติดตั้งไฟ LED สี warm light								
	ผนังตกแต่งขอบเวที								
	- โครงเหล็กแป๊บเหลี่ยม 2"x2"	9.30	ตร.ม.	2,750.00	25,575.00	-	-	25,575.00	
	- ไม้ MDF หนา 20 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต ลายไม้								
	- ไฟ LED สี warm light								
	กรุผนังเบาห้อง Control	15.80	ตร.ม.	1,450.00	22,910.00	435.00	6,873.00	29,783.00	
	ผนังเดิมทาสี	210.00	ตร.ม.	40.00	8,400.00	30.00	6,300.00	14,700.00	
					188,469.50		13,173.00	201,642.50	



รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
3	งานพื้น F1								
	พื้นที่ห้อง ห้อง Meeting room								
	- กระเบื้องยาง ลายไม้	395.00	ตร.ม.	510.00	201,450.00	40.00	15,800.00	217,250.00	
					201,450.00		15,800.00	217,250.00	
4	งานฝ้าเพดานและงานทาสี								
	- CL-1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงสำเร็จรูป ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด	618.00	ตร.ม.	240.00	148,320.00	75.00	46,350.00	194,670.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	618.00	ตร.ม.	40.00	24,720.00	30.00	18,540.00	43,260.00	
					173,040.00		64,890.00	237,930.00	
5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- งานทำความสะอาดประตูเดิม ขัดพร้อมเคลือบเงาใส โพลียูรีเทน	21.06	ตร.ม.	65.00	1,368.90	30.00	631.80	2,000.70	
	- งานทำความสะอาดหน้าต่างกระจกเดิม	34.09	ตร.ม.	-	-	10.00	340.90	340.90	
					1,368.90		972.70	2,341.60	

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
6	งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- โคมตะแกรงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ตรง 36W x2	40.00	ดวง	1,250.00	50,000.00	115.00	4,600.00	54,600.00	
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ตรง 36W	16.00	ดวง	250.00	4,000.00	115.00	1,840.00	5,840.00	
	- ไฟโหลิบ LED สี warm light	15.00	ม	175.00	2,625.00	55.00	825.00	3,450.00	
	- สายไฟโคมส่องสว่าง 2x1.5 THW in 1/2" เดินท่อPVC ฝังผนัง /เดินบนฝ้า	2.00	ม้วน	1,100.00	2,200.00	500.00	1,000.00	3,200.00	
	- เต้าเสียบคู่ติดสูง 0.50 ซม. , 1.10ม.จากพื้นห้องพร้อมช่องเสียบสายดิน	3.00	ชุด	275.00	825.00	90.00	270.00	1,095.00	
	- สวิตซ์ไฟ เปิด-ปิด 2 ทาง ติดสูง 1.10 ม. จากพื้นห้อง	5.00	ชุด	225.00	1,125.00	90.00	450.00	1,575.00	
	- ท่อPVC พร้อมข้อต่อ+อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	1,320.00	1,320.00	396.00	396.00	1,716.00	
					62,095.00		9,381.00	71,476.00	
7	งานระบบป้องกันปลวก								
	งานระบบป้องกันปลวก	55.47	ตร.ม.	70.00	3,882.90		-	3,882.90	
					3,882.90		-	3,882.90	
	รวมเงินห้อง Meeting room				630,306.30		149,666.70	779,973.00	
	รวมทั้งหมด				1,647,803.75		332,295.10	1,980,098.85	