




แบบสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space			
โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space			
สถานที่ก่อสร้าง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสาธงชัยการใช้ตาราง FACTOR F			
แบบ ปร.4 และ ปร.5 มีจำนวน 9 แผ่น จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566			
หน่วย:บาท			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานลงทุน	2,581,117.96	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือวัสดุจัดซื้อ	1,122,360.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,703,477.96	
	ราคากลาง	3,700,000.00	
ราคากลาง (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)			


ราคาวัสดุก่อสร้าง กำหนดตามราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 หรือสืบราคาจากแหล่งผลิต
ราคาค่าแรง กำหนดตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ กรมบัญชีกลาง 3 มีนาคม 2566


.....
ผศ.อุษณา พิวเพิ่มพูลศิริ
ประธานคณะกรรมการ


.....
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
กรรมการ


.....
ผศ.ทวนธน บุญลือ
กรรมการ


.....
ผศ.ทวิศักดิ์ จิงวัฒนตระกูล
กรรมการ


.....
นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง
กรรมการ

แบบสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space					
โครงการ		ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space			
สถานที่		: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	10 เมษายน 2566
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน					
1	ห้อง Co-Working space	1,200,125.85			
2	ห้อง Meeting room	779,973.00			
รวมเป็นเงิน		1,980,098.85	1.3035	2,581,117.96	
ค่า FACTOR F		1.3035			
(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)					
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F					
เงินจ่ายล่วงหน้า		0 %			
เงินประกันผลงานหัก		0 %			
ดอกเบี้ยเงินกู้		6 %			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7 %			
รวมค่าก่อสร้าง					

(.....)

ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
ประธานคณะกรรมการ

(.....)

ผศ.อุไรวรรณ ออกนิตย
กรรมการ

(.....)

ผศ.ทวนธน บุญลือ
กรรมการ

(.....)

ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
กรรมการ

(.....)


นายพุทธนันท์ บุญเรือง
กรรมการ


แบบสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมพร้อมห้อง Co-working space


โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม	หน่วยบาท
ส่วนที่ 2 วัสดุภัณฑ์จัดซื้อหรือวัสดุสำเร็จ						
ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว						
ห้อง Co-working Space						
	เก้าอี้ปรับอานหนังสี :	จำนวน 60 ตัว	800.00	3,360.00	51,360.00	
	1. เก้าอี้ทำจากพลาสติก PP (Polypropylene) พร้อมหมักพิง					
	2. เบาะหนังผลิตจาก PU					
	3. ขาเก้าอี้ทำจากไม้เนื้อแข็ง มีตัวรองกันสั่นไหว ประกอบด้วยยึดด้วยน็อต					
	4. มีขนาดไม่น้อยกว่า 48 x 52 x 82 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) (+2) เซนติเมตร					
ห้อง Meeting room						
	เก้าอี้ประชุม Auditorium (แบบใช้แขนและขาพร้อมกัน) :	จำนวน 238 ตัว	4,500.00	-	1,071,000.00	
	1. ขนาดเก้าอี้กว้างไม่น้อยกว่า 600 ± (ระยะกึ่งกลาง) x ลึก 830 ± (รวมเบาะและขา) x สูง 980 เซนติเมตร ติดตั้งใช้แขนพร้อมกัน					
	2. พนักพิงผลิตจาก PU (Polyurethane Form) ยึดชิ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ค้านในเสริมด้วยไม้ยึดหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร เบาะคืนตัวเวลาไม่ได้ใช้งานและหุ้มด้วยหนังเทียม ปิดด้วยพลาสติก (PP) Polypropylene ยึดชิ้นรูป					
	3. ที่นั่งผลิตจาก PU (Polyurethane) ยึดชิ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร สามารถคืนตัวเวลาไม่ได้ใช้งาน หุ้มด้วยหนังเทียมและวัสดุปิดได้ทั้งปิดด้านหลังพลาสติก PP (Polypopylyne) ยึดชิ้นรูป					
	4. แผ่นเบาะเซอร์ทาจากไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร x ลึกไม่น้อยกว่า 26 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ภายในเสริมด้วยไม้ยึดหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ชิ้นรูปจากแม่พิมพ์ ทำสีเจลโคท ผิวเรียบมัน กลไกเป็นอลูมิเนียมยึดชิ้นรูปไม่หลุดร่ายเวลาเปิด ใช้งาน สามารถหมุนและพับเก็บด้านข้างได้					
	5. โครงเหล็กด้านข้างเก้าอี้ทั้ง 2 ด้านทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ยึดชิ้นรูปขาเชื่อมเข้ากับเหล็กปีงลักขณะเป็นตัว C เชื่อมเข้าด้วยกันเป็นกล่องทรงรูปแบบ ขาเก้าอี้เป็นเหล็กขึ้นขนาดฐานขาเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 8 x 35 เซนติเมตรและเสายาวกว้างไม่น้อยกว่า 10 x 5 เซนติเมตร เพื่อความแข็งแรง ทำสีทน powder coating ปิดด้านข้างด้วยแผ่นไม้ MDF ด้วยวัสดุปิดผิวหนังเทียมหรือผ้าตามรูปแบบที่กำหนด					
	6. ที่เท้าแขนทำจากไม้เนื้อแข็งทำสีธรรมชาติ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร					
	7. ติดตั้งเป็นแถวแบบยึดพื้นโดยใช้แขนและขาพร้อมกัน ยึดติดกับพื้นด้วยทุก มีพลาสติกแข็งสำหรับปิดหัวน็อต					
	**ทั้งนี้ สีของหนัง พนักพิง และแผ่นเบาะเซอร์ท กำหนดตามความต้องการในภายหลัง					
ราคารวม					1,122,360.00	
รวมราคา					1,122,360.00	


 ผศ.อูชนา พัวเพิ่มพูลศิริ
 ประธานคณะกรรมการ


 ผศ.ทวนธน์ บุญลือ
 กรรมการ


 นายพุทธิพันธุ์ บุญเรือง
 กรรมการ


 ผศ.อุไรวรรณ ออกนิตย์
 กรรมการ


 ผศ.ทวีศักดิ์ จิตวัฒนตระกูล
 กรรมการ

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
ห้อง Co-Working space									
1	งานรื้อถอน								
	- ฝ้าเพดาน เดิม	200.50	ตร.ม.	-	-	25.00	5,012.50	5,012.50	
	- กระเบื้องเดิม ทำความสะอาดผิว	200.50	ตร.ม.	-	-	50.00	10,025.00	10,025.00	
	- ผนังเดิม ทำความสะอาดผิว	38.28	ตร.ม.	-	-	20.00	765.60	765.60	
					-		15,803.10	15,803.10	
2	งานพื้น								
	พื้นห้อง Co-Working space						-		
	- ไม้ วิวาบอร์ด หนา 24 มม.	161.00	ตร.ม.	467.00	75,187.00	140.10	22,556.10	97,743.10	
	- ปิดผิวด้วยกระเบื้องยางแบบม้วน	161.00	ตร.ม.	550.00	88,550.00	100.00	16,100.00	104,650.00	
	- ลูกตั้งชั้นบันไดไม้ไผ่คยง 6 มม. ปิดผิวด้วยกระเบื้องยางแบบม้วน	22.95	ตร.ม.	236.00	5,416.20	70.80	1,624.86	7,041.06	
	- ปิดผิวด้วยกระเบื้องยางแบบม้วน	22.95	ตร.ม.	550.00	12,622.50	100.00	2,295.00	14,917.50	
	- โครงสร้างพื้น เหล็กแป๊บกลวงไนซ์ 2"x4" หนา 2.3 mm.	51.80	ท่อน	987.00	51,126.60	-	-	51,126.60	
	- เสาลเหล็กกล่อง เหล็กแป๊บกลวงไนซ์ 4"x4" หนา 2.3 mm.	10.50	ท่อน	1,268.00	13,314.00	-	-	13,314.00	
	- โครงเหล็กกล่อง เหล็กแป๊บกลวงไนซ์ หนา 2"x2" หนา 2.3 mm.	3.23	ท่อน	615.00	1,983.38	-	-	1,983.38	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก 30% ของราคาเหล็ก	1.00	งาน	-	-	19,927.19	19,927.19	19,927.19	
	- คิวยางปิดจุมุกบันได	51.00	ม.	55.00	2,805.00	15.00	765.00	3,570.00	
					251,004.68		63,268.15	314,272.83	

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
3	งานผนัง								
	- ผนังเดิมทาสีขาว	38.28	ตร.ม.	4.00	153.12	30.00	1,148.40	1,301.52	
	ผนังตกแต่ง ผนังโครงเคร่าไม้								
	- แผ่นไม้อัด MDF หนา 25 มม.2 แผ่นประกบกัน ปิดผิวด้วยลามิเนต	33.47	ตร.ม.	2,750.00	92,042.50	825.00	27,612.75	119,655.25	
	- ชูมโค้งโครง ไม้ประสาน ปิดด้วย MDF ปิดผิวด้วยลามิเนต ไล่ไม้ ลวดลายตามแบบ	8.00	ชุด	3,200.00	25,600.00	960.00	7,680.00	33,280.00	
	- แผ่นไม้อัด MDF หนา 25 มม.2 แผ่นประกบกัน ปิดผิวด้วยลามิเนต	8.00	ชุด	1,250.00	10,000.00	375.00	3,000.00	13,000.00	
	- ระแนงไม้เทียม ขนาด 2"x2" @0.10 ม. ไล่ไม้ ลวดลายตามแบบ	160.00	ม.	320.00	51,200.00	96.00	15,360.00	66,560.00	
	- ผนังกระจกทางเดิน D1 ผนังกระจกเฟรมอลูมิเนียมไล่ไม้	46.17	ตร.ม.	2,200.00	101,574.00	-	-	101,574.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า "CO-WORKING SPACE" สีขาว ตามแบบรูป	2.00	จุด	400.00	800.00	-	-	800.00	
	งานตกแต่งผนัง								
	- ตัวอักษร สีดำ เขียนคำว่า "PHARMACY" สูง 28 ซม. พ่นสีระบูกายหลัง	6.46	ตร.ฟ.	300.00	1,937.50	-	-	1,937.50	
	- ตัวอักษร สีดำ เขียนคำว่า "UBONRATCHATHANI UNIVERSITY" สูง 10 ซม. พ่นสีระบูกายหลัง	3.23	ตร.ฟ.	300.00	968.75	-	-	968.75	
					284,275.87		54,801.15	339,077.02	

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
4	งานฝ้าเพดาน								
	- CL-1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงสำเร็จรูป ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด	285.00	ตร.ม.	240.00	68,400.00	75.00	21,375.00	89,775.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	285.00	ตร.ม.	40.00	11,400.00	30.00	8,550.00	19,950.00	
					79,800.00		29,925.00	109,725.00	
5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- D1 (ชุดหน้าต่างและประตู)	7.86	ตร.ม.	2,200.00	17,292.00	-	-	17,292.00	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อน (รวม 5 ชุด)	24.00	ตร.ม.	2,200.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า "CO-WORKING SPACE" สีขาว ตามแบบรูป	2.00	จุด	400.00	800.00	-	-	800.00	
					70,892.00		-	70,892.00	
6	งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- โคมความถี่หน้ากลม 6 นิ้ว	64.00	ดวง	280.00	17,920.00	115.00	7,360.00	25,280.00	
	- ไฟลึบ LED สี warm light ฝ้าเพดาน	42.00	ม	175.00	7,350.00	55.00	2,310.00	9,660.00	
	- ไฟ LED Strip สี warm light มั่นคงแต่งซุ้มโค้ง 8 ซุ้ม	12.00	ม.	175.00	2,100.00	55.00	660.00	2,760.00	
	- ไฟ LED สี warm light ที่นั่งชั้นบันได	42.00	ม.	175.00	7,350.00	55.00	2,310.00	9,660.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าย้อย (LOAD PANAL) ชั้นล่างพร้อม Breaker ตัดไฟ	1.00	ชุด	5,580.00	5,580.00	1,200.00	1,200.00	6,780.00	
	- สายไฟโคมส่องสว่าง 2x1.5 THW in 1/2" เดินท่อPVC ฝังผนัง /เดินบนฝ้า	2.00	ม้วน	1,100.00	2,200.00	500.00	1,000.00	3,200.00	
	- เต้าเสียบคู่ติดตั้ง 0.50 ซม. , 1.10ม.จากพื้นห้องพร้อมช่องเสียบสายดิน	31.00	ชุด	275.00	8,525.00	90.00	2,790.00	11,315.00	
	- สวิตซ์ไฟ เปิด-ปิด 2 ทาง ติดสูง 1.10 ม. จากพื้นห้อง	7.00	ชุด	225.00	1,575.00	115.00	805.00	2,380.00	
	- ท่อPVC พร้อมข้อต่อ+อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	1,320.00	1,320.00	396.00	396.00	1,716.00	
					53,920.00		18,831.00	72,751.00	

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
7	งานระบบป้องกันปลวก								
	งานระบบป้องกันปลวก	194.47	ตร.ม.	70.00	13,612.90	-	-	13,612.90	
					13,612.90		-	13,612.90	
8	ระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition) แอร์อินเวอร์เตอร์ (Air INVERTER) - ติดผนัง (Wall Type) ขนาด 30,000 BTU - ประหยัดไฟเบอร์ 5 - ฟอกอากาศ PM-2.5 - รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี	6	ชุด	43,000.00	258,000.00	-	-	258,000.00	
	พัดลมโครงติดผนังขนาด 18 นิ้ว								
	- ชนิดแขวนผนัง - ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 18 นิ้ว - ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน - ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ - ปรับสายซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับสายได้ตามต้องการ - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติ (Ball Bearing) - เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเทอร์โมฟิวส์ (Thermal Fuse) ตัดไฟอัตโนมัติ - ผลิตกันชนลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5	4	ชุด	1,498.00	5,992.00	-	-	5,992.00	
					263,992.00		-	263,992.00	
	รวมเงินห้อง Co-Working space				1,017,497.45		182,628.40	1,200,125.85	

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
ห้อง Meeting room									
1	งานรีดถอน								
	ฝ้าเพดานเดิม	550.00	ตร.ม.	-	-	25.00	13,750.00	13,750.00	
	พื้นเดิม	550.00	ตร.ม.	-	-	50.00	27,500.00	27,500.00	
	ผนังเดิม ทำความสะอาดผิว	210.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,200.00	4,200.00	
							45,450.00	45,450.00	
2	งานผนัง								
	ผนังผนังตกแต่งซ่อนไฟ								
	- ไม้ MDF หนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต สีขาว	46.17	ตร.ม.	2,850.00	131,584.50	-	-	131,584.50	
	- โครงเคร่าไม้ ขนาด 2x2 นิ้ว								
	- ติดตั้งไฟ LED สี warm light								
	ผนังตกแต่งขอบเวที								
	- โครงเหล็กแป๊บเหลี่ยม 2"x2"	9.30	ตร.ม.	2,750.00	25,575.00	-	-	25,575.00	
	- ไม้ MDF หนา 20 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต ลายไม้								
	- ไฟ LED สี warm light								
	กรุผนังเบาห้อง Control	15.80	ตร.ม.	1,450.00	22,910.00	435.00	6,873.00	29,783.00	
	ผนังเดิมทาสี	210.00	ตร.ม.	40.00	8,400.00	30.00	6,300.00	14,700.00	
					188,469.50		13,173.00	201,642.50	

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
3	งานพื้น F1								
	พื้นที่ห้อง ห้อง Meeting room								
	- กระเบื้องยาง ลายไม้	395.00	ตร.ม.	510.00	201,450.00	40.00	15,800.00	217,250.00	
					201,450.00		15,800.00	217,250.00	
4	งานฝ้าเพดานและงานทาสี								
	- CL-1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงสำเร็จรูป ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด	618.00	ตร.ม.	240.00	148,320.00	75.00	46,350.00	194,670.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	618.00	ตร.ม.	40.00	24,720.00	30.00	18,540.00	43,260.00	
					173,040.00		64,890.00	237,930.00	
5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- งานทำความสะอาดประตูเดิม ขัดพร้อมเคลือบเงาใส โพลียูรีเทน	21.06	ตร.ม.	65.00	1,368.90	30.00	631.80	2,000.70	
	- งานทำความสะอาดหน้าต่างกระจกเดิม	34.09	ตร.ม.	-	-	10.00	340.90	340.90	
					1,368.90		972.70	2,341.60	

รายการบัญชีวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และพื้นที่ Co-working space

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
6	งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- โคมตะแกรงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ตรง 36W x2	40.00	ดวง	1,250.00	50,000.00	115.00	4,600.00	54,600.00	
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ตรง 36W	16.00	ดวง	250.00	4,000.00	115.00	1,840.00	5,840.00	
	- ไฟหลืบ LED สี warm light	15.00	ม	175.00	2,625.00	55.00	825.00	3,450.00	
	- สายไฟโคมส่องสว่าง 2x1.5 THW in 1/2" เดินท่อPVC ฝังผนัง /เดินบนฝ้า	2.00	ม้วน	1,100.00	2,200.00	500.00	1,000.00	3,200.00	
	- เต้าเสียบคู่ติดตั้ง 0.50 ซม. , 1.10ม.จากพื้นห้องพร้อมช่องเสียบสายดิน	3.00	ชุด	275.00	825.00	90.00	270.00	1,095.00	
	- สวิตซ์ไฟ เปิด-ปิด 2 ทาง ติดสูง 1.10 ม. จากพื้นห้อง	5.00	ชุด	225.00	1,125.00	90.00	450.00	1,575.00	
	- ท่อPVC พร้อมข้อต่อ+อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	1,320.00	1,320.00	396.00	396.00	1,716.00	
					62,095.00		9,381.00	71,476.00	
7	งานระบบป้องกันปลวก								
	งานระบบป้องกันปลวก	55.47	ตร.ม.	70.00	3,882.90		-	3,882.90	
					3,882.90		-	3,882.90	
	รวมเงินห้อง Meeting room				630,306.30		149,666.70	779,973.00	
	รวมทั้งหมด				1,647,803.75		332,295.10	1,980,098.85	